# Volksbank Tirol
HCD Planung Münster

## Modernisierung am Headquarter „Volksbank Tirol“

Nach einem Jahr Umbauzeit erstrahlt die Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Tirol in Innsbruck in neuem Glanz. Von 2022 bis 2023 wurden Renovierungsmaßnahmen durchgeführt, um das Erscheinungsbild und die Funktionalität der Filiale auf einen ganz neuen Standard zu bringen. Mit der Neugestaltung des gesamten Headquarters, wurden die Innenräume modernisiert, die Gestaltung aktualisiert und die technische Ausstattung auf den neuesten Stand gebracht, um den KundInnen und MitarbeiterInnen ein zeitgemäßes und angenehmes Bankenerlebnis zu bieten.

## Klare Strukturen durch ReDesign

Vom Finanzmarkt – der Fläche, die früher einmal Schalterhalle hieß – bis zum Management, wurden alle Bereiche einem ReDesign unterzogen. Dank intelligentem Flächenmanagement und der ganzheitlichen Gestaltung, kann die Bank künftig kundenzentrierter und dennoch auf weniger Fläche arbeiten.

## Modernes Raumkonzept

Mit dem offenen Raumkonzept, dem hellen und großzügigen Kundenbereich und den modern ausgestatteten sowie den ergonomischen Arbeitsplätzen, wurde ein Zeichen in punkto Nachhaltigkeit gesetzt. Die neuen offenen Schalterbereiche, die SB-Zone sowie die Beratungsräume im Erdgeschoss und im 1. Stock überzeugen von modernem Wohlfühlambiente.

## Eine perfekte Metalldecke

Um optisch eine Einheit und ein großzügiges Raumgefühl zu schaffen, als auch akustisch das Optimum zu erzielen, wurden in allen Bereichen „Langfelddecken Klemmsystem DOOR“ in Weiß (RAL 9010) mit Perforation (2516) und schwarzem Vlies eingesetzt. Diese sorgen für höchste Schallabsorption und erfüllten somit die hohe Anforderung an Akustik zu 100%. Auch die Heiz- bzw. Kühlleistung in Zusammenhang mit der Einzelraumregelung funktioniert einwandfrei. Die DOOR-Bügel garantieren durch komfortables Abklappen einfache Revisionierbarkeit und so schnelle Montage als auch ansprechende Optik.

| Objektdaten | |
|---|---|
| Perforation | Rg 2,5-16% mit schwarzem Akustikvlies |
| *Farbe:* | RAL 9010 |
| *Fläche Metalldecke:* | 2.500 m² |
| *System:* | KLK Klemmsystem |
| *Funktion:* | Akustik, Kühlen und Heizen |

Fotos: stauss processform gmbh