Uniklinikum Innsbruck
HCD Planung Münster

Neubau Innere Medizin Süd

Dieses Leuchtturmprojekt vereint Lehre, Forschung und vor allem PatientInnenversorgung mit Synergien – nachhaltig und umweltbewusst - zentral in einem hochmodernen Gebäude.

Auf Basis des medizinischen Konzeptes sowie im Sinne der Zentrumsbildung wurden im Rahmen der betriebsorganisatorischen Planung im Neubau „Innere Medizin Süd“ zusammenhängende Funktionsbereiche der Universitätskliniken für PatientInnen und Personal geschaffen. Ziele waren eine optimale Qualitätserbringung bei der medizinischen Patientenversorgung, kurze Wegführung für PatientInnen und Personal sowie räumliche und personelle Synergien.

So wurden unterschiedliche Gebäude am Landeskrankenhaus Innsbruck optimal miteinander verbunden und Funktionsbereiche mit gemeinsamen Schwerpunkten in Zonen zusammengefasst.

Anspruchsvolle Metalldecken

Im Laufe der letzten Jahre wurden im Universitätsklinikum Innsbruck ca. 12.000 m2 Gesamtfläche von unterschiedlichen Fural Metalldecken verbaut. Bereiche wurden umgebaut bzw. erweitert, wie hier im Bereich „Innere Medizin Süd.“ Ím Gangbereich überwiegen vorrangig Fural Langfelddecken.

Die „Door“ Kassetten wurden an die Ganglänge angepasst und eingebaut. Da diese nach unten geöffnet werden, ist der größtmögliche Deckenhohlraum für die Haustechnik gegeben, was Wartungsarbeiten enorm erleichtert. Die Lochung 0704 in Kombination mit der Deckenfarbe RAL 9010 reinweiß, ergibt ein hervorragendes sauberes Gesamtbild, welche für eine perfekte Fural Akustik-Design-Funktionsdecke steht.

Flexible und nachhaltige Gestaltung

Das gesamte Gebäude wurde flexibel und nachhaltig gestaltet und bietet optimale Anpassungsmöglichkeiten hinsichtlich künftiger Änderung der Bedürfnisse von medizinischer Versorgung, Forschung, Lehre und Ausbildung. Nachträgliche Adaptionskosten können so stark reduziert oder vermieden werden. Ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz konnte weiters durch die Fassadengestaltung und die Gebäudetechnik erzielt werden.

Objektdaten

Perforation:	Rg 0,7 - 4% mit schwarzem Vlies
Farbe:	RAL 9010 reinweiß
System:	KQK Door Kassette
Fläche Metalldecke:	1.000 m²
Funktion:	Akustik

Fotos: >> stauss processform gmbh, München <<




INFO PORTIER
LIFT MITTE
GO
INNERE MEDIZIN
NORD


LIFT
WC
GO
LIFT NORD


Anmeldung
Raum 19
ANMELDUNG
LEITSTELLE
Zutritt nur für Personal.
mit Termin
Notfall






LIFT NORD
LIFT NORD

