Quartier Unterlinden Friburgo

Friburgo 2011

Dal cantiere più grande di Friburgo sorge il nuovissimo quartiere centrale. Nell'aprile 2011 venne aperta la costruzione di 9 piani, concepita come edificio unico a torre per gli uffici del quartiere di Unterlinden. Così, dopo diversi anni, è stato completato il progetto da 65 milioni di euro.

A una percezione dello spazio qualitativamente elevata provvedono le isole acustiche in perforazione Rd 1,8 - 21 %, multisezione e dotate di elementi raffrescanti. Tra le isole, spesso multisezione, sono sospesi apparecchi illuminanti a campata lunga che contribuiscono a creare un ambiente di lavoro ottimale. Le colonne intagliate con giunti non a vista, ma anche gli elementi di grande formato ad angoli obliqui ponevano complesse richieste alla tecnica e alla produzione che, tra le altre cose, si poté soddisfare attraverso il proprio saldatore a laser.











